

# 许昌市水利局文件

许市水〔2025〕46号

签发人：苏凯强

办理结果：B

## 许昌市水利局关于 对市政协八届三次会议第 08030174 号提案的 答 复

陈旭委员：

您提出的关于“关于加快解决许昌城区雨后道路积水难行”的提案收悉。现答复如下：

一是加大排水系统升级改造力度。2025 年中心城区实施排水防涝项目 14 个，总投资 3.27 亿元，除八一路排水管网工程与莲城大道排水管网工程外其他项目已完成，大幅提升我市城区排水能力，同步开展小洪河、运粮河清淤，提升城市末端排水能力。同时，计划新开工项目 4 个，总投资 2.37 亿元，其中示范区智慧岛片区排水管网环通工程已开工，其余 3 个项目正在开展施工图

设计、招投标等前期工作，计划9月底前全部开工。另外，结合当前整治实际，梳理出排水防涝项目12个，估算总投资6.8亿元，建成后城区20处易涝点将有效整治，目前正在开展前期工作。

其中，东城区实施排水防涝项目主要有：①陈庄街饮马河泵站项目，新建强排泵站1座，抽排能力1600立方米/小时，解决中心医院鹿鸣湖院区南侧文苑路积水问题；②南海街雨水口工程，南海街（德星路—学院路）段道路雨水沿南海街两侧人行道新建雨水沟排入饮马河，提升南海街末端排水能力，缓解南海街积水问题；③八一路学院路入河口整治工程，学院路西侧新建雨水盖板沟入饮马河；④文峰路（天宝路—陈庄街）雨污水管网改造提升工程，新建直径2米雨水管网接入在建陈庄街管网向西泵站强排入清潩河，8月28日已完成招标，准备开工；⑤许扶运河清疏工程，提升许扶运河排水能力，避免顶托许扶运河北部片区排水口排水，已完成招标，准备开工；⑥小洪河东城区段整治工程，提升八一路、莲城大道末端排水能力，正在招标；⑦东城区雨水管网更新改造提升工程，包含许州路（康盛街—许扶运河）、魏文路（文轩路—天宝河）、八一路（学院路—魏武大道）、前进路（紫云路—魏武大道）、莲城大道（魏文路—清潩河）、魏文路（许都路—莲城大道）6个雨水管网提升改造子项，正在设计招标；⑧天宝河改造工程项目，提升改造天宝河，新建强排泵站，解决天宝河北部片区积水问题，正在设计招标。

二是做好汛前准备工作。2025年清淤疏浚排水管网474.8公

里、清疏各类窨井和检查井 3.16 万眼，实施运粮河、小洪河清淤疏浚，改造道路雨水篦子 611 个，新增移动泵车 9 台，提升了城市排水防涝能力。

其中，东城区清疏排水管网 232.64 公里，清疏各类窨井和检查井 4432 眼，改造道路雨水篦子 238 个，新增移动泵车 2 台。

三是开展智慧水系平台建设。为进一步提升我市智慧化管理水平，谋划智慧水务平台，包含排水管网地理信息系统、排水设施运行管理、物联网监控等功能模块，目前，该项目已通过市政府数字政务会同意实施，实施方案初稿已完成，计划今年实施。同时，计划增设液位计、流量计、水质监测仪器等在线监测设备，实现“三高”点位等重要点位的运行监测，目前资金已落实，正在编制具体实施方案。

四是修编《许昌市城市排水防涝专项规划》，科学指导排水系统升级改造。《许昌市国土空间总体规划(2021-2035 年)》已于 2024 年 5 月获批。国土空间格局有所变化(建设用地、备用地进行了调整)，各供排水分区内用水量、排水量、城市下垫面(土地性质)发生变化，我局计划今年开展《许昌市城市排水防涝专项规划》修编工作，结合《许昌市防洪规划》等相关规划，统筹流域防洪、空间规划、排水设施建设等，科学指导我市排水设施建设。目前已落实资金并完成财政评审，正在准备招投标。修编完成后，该规划将作为后续排水项目建设的审批依据，确保新建项目与现有排水系统的有效衔接。

下一步，我们将担当进取，按照“洪涝统筹、空间管控、系统完善、超标应急”要求，着力推进城市空间“中小降雨有消纳、超标改造有途径、超标径流有出路、风险应对有预案”的“四有”建设，进一步聚焦民生，持续推进排水防涝能力提升建设。



联系单位及电话：许昌市水利局  
联系人：黄艳

---

抄送：市政协提案委（1份）、市委市政府督查局（1份）

---

许昌市水利局办公室

2025年9月3日印发

---